

A · 내추럴 / 치수 평면도

내추럴안 · 직원 8석 + 대표 1석
2026.09.29 / 가정 치수 · 실측 전



치수 단위 mm · 실내 외곽 유효치수 가정 · 칸막이 두께 100

99m² 약 29.95평

실내 외곽 유효치수 가정
11,000 × 9,000 mm
천장 높이 2,700 mm

공간 구성

구역	순치수 mm	면적
대표실	3,300 × 3,350	11.06㎡
회의실	4,200 × 3,350	14.07㎡
탕비실	3,300 × 3,350	11.06㎡

나머지 면적: 업무·입구·통로·칸막이.
신설 칸막이 두께 100 mm 가정.

가구와 동선

- 직원 책상 1,400 × 700 mm × 8개
- 대표 책상 1,800 × 800 mm × 1개
- 회의 테이블 2,400 × 1,050 mm / 6석
- 가로 공용 통로 약 1,200 mm 계획
- 각 실 개구부 900 / 현관 1,200 mm 가정

도면 읽기

청록색 선: 유리·창호
열은 색 띠: 공용 통로
출입부 점선: 슬라이딩 도어 개념
실제 방위는 미지정

치수 단위 mm · 축척 미지정
그림을 자로 재지 말고 표기 치수를 참고하세요. 현장 확인 후 시공용 도면으로 확정해야 합니다.



내추럴 마감 제안

벽·칸막이	웜 화이트 무광 / 딥 그린 프레임
업무 바닥	샌드 베이지 계열
책상·수납	내추럴 오크 톤
의자·스크린	세이지 그린·딥 그린
탕비실	베이지 하부장 + 아이보리 상판

디자인 방향

웜 화이트 벽과 내추럴 오크 가구에 세이지 그린 의자를 조합한 기존안입니다.

공동 배치 조건

전용 99㎡, 천장 높이 2,700 mm 가정.
직원 8석 + 별도 대표 1석.
회의실 6석 / 탕비실 1곳.
기동 없음, 화장실은 외부 공용부 가정.

업체 확인사항

출입문·창문·기둥·급배수 위치 실측.
전기·통신·냉난방·환기·소방·피난 검토.
자재 샘플·유리·차음·도어 유효폭 확인.

마감 제품과 시공 상세를 지정한 도면이 아닙니다. 실제 색상·질감·시공 치수는 현장 확인과 자재 협의 후 확정하세요.

같은 배치를 동일한 시점에서 표현했습니다. 외곽벽 일부를 낮게 표시하고 도어 패널은 생략했습니다.

웜 화이트 내추럴 오크 세이지 그린 샌드 베이지

웜 화이트 벽과 내추럴 오크 가구에 세이지 그린 의자를 조합한 기존안입니다.